

HARGA SATUAN

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
LOKASI : Kecamatan Ratolindo
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
I. <u>TENAGA</u>				
1	Mandor		Org/Hari	-
2	Pekerja		Org/Hari	-
3	Tukang	Tukang Gali, Tukang batu /Tembok kayu/Besi /Besi Beton/Cat /Pelitur /Pipa /Operator	Org/Hari	-
4	Kepala Tukang		Org/Hari	-
II. <u>BAHAN</u>				
1	Batu Kali/ Batu Belah		M ³	-
3	Urugan Sirtu		M ³	-
4	Pasir Pasang		M ³	-
5	Semen PC	50 Kg/zak	Zak	-
6	Kayu Klas III Daerah	Kayu dari Olahan Industri/ Pangkalan Berijin	M ³	-
7	Pasir Cor/ Beton		M ³	-
8	Kerikil		M ³	-
9	Besi Tulangan		Kg	-
10	Bendrat		Kg	-
11	Pasir Urug		M ³	-
12	Minyak Bekisting		Ltr	-
13	Paku		Kg	-
14	Paving K-300		Bh	-
III. <u>PENGADAAN K3</u>				
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)		Bh	-
2	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)		Box	-
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)		Psg	-
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)		Psg	-
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)		Bh	-
6	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Obat Luka, Perban)		Set	-

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
LOKASI : Kecamatan Ratolindo
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	K3 KONSTRUKSI				
A	ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI				
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	3	Bh	-	-
2	Sarung Tangan (Safety Gloves)	3	Psg	-	-
3	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	3	Psg	-	-
4	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	3	Bh	-	-
B	FASILITAS SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN				
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban)	1	Set	-	-
C	RAMBU - RAMBU				
1	Rambu Peringatan	1	Ls	-	-
				Jumlah I.	-
II.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	-	-
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	-	-
3	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls	-	-
				Jumlah II.	-
III.	PEKERJAAN PAVING K-300				
1	Pek. Galian Tanah	20.66	m ³	-	-
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	5.17	m ³	-	-
3	Pek. Pas. Batu Kali (Kanstin)	30.99	m ³	-	-
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Lantai	26.03	m ³	-	-
5	Pek. Urugan Sirtu	37.19	m ³	-	-
6	Pek. Pemasangan Paving Bata K-300	371.90	m ²	-	-
7	Pek. Plesteran	110.19	m ²	-	-
8	Pek. Acian	110.19	m ²	-	-
9	Pek. Bekisting	4.00	m ²	-	-
				Jumlah III.	-
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Quality Control	1.00	uji	-	-
2	Pek. Pembersihan	1.00	Ls	-	-
				Jumlah IV.	-

BILL OF QUANTITY (BOQ) REKAPITULASI

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
LOKASI : Kecamatan Ratolindo
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	K3 KONSTRUKSI	1.00	pkt	-	-
II.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.00	pkt	-	-
III.	PEKERJAAN PAVING K-300	1.00	pkt	-	-
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	1.00	pkt	-	-
Jumlah (I + II + III + IV)					-
PPN 11%					-
Jumlah Total					-
Pembulatan					-
Terbilang			", "		

Ampaña, 2024
Penawar :
PT / CV

NAMA JELAS
Jabatan

ANALISA HARGA SATUAN

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
 LOKASI : Kecamatan Ratolindo
 TAHUN ANGGARAN : 2024

1.7.1.a (c) Penggalan 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.750	-	-
	Mandor	L.04	OH	0.025	-	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		-
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15			15% x D (maksimum)		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

ANALISA HARGA SATUAN

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
 LOKASI : Kecamatan Ratolindo
 TAHUN ANGGARAN : 2024

1.7.2.a (c) Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.500	-	-
	Mandor	L.04	OH	0.050	-	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		-
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15				15% x D (maksimum)	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Analisa Harga Satuan

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,
 Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
 LOKASI : Kecamatan Ratolindo
 TAHUN : 2024

A.4.1.1.18 Pemasangan 1 m² bekisting

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0.520	-	-
	Tukang kayu	L.02	OH	0.260	-	-
	Kepala tukang	L.03	OH	0.026	-	-
	Mandor	L.04	OH	0.026	-	-
JUMLAH						-
B	BAHAN					
	Kayu kelas III		m3	0.040	-	-
	Paku 5 – 10 cm		kg	0.300	-	-
	Minyak bekisting		Liter	0.100	-	-
JUMLAH						-
C	PERALATAN					
JUMLAH						
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %				15% x D (maksimum)	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Analisa Harga Satuan

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 SUB KEGIAT: Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,
 Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
 LOKASI : Kecamatan Ratolindo
 TAHUN : 2024

A. 3.2.1.2 Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 4 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefesien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.500	-	-
	Tukang Batu	L.02	OH	0.750	-	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.075	-	-
	Mandor	L.04	OH	0.075	-	-
	JUMLAH TENAGA KERJA					-
B	BAHAN					
	Batu Kali/Gunung		M³	1.200	-	-
	Semen Portland		Kg	163.000	-	-
	Pasir Pasang		M³	0.520	-	-
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					
D	Jumlah (A + B + C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			15% x D (maksimum)		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					-

Analisa Harga Satuan

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 SUB KEGIATAI : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
 LOKASI : Kecamatan Ratolindo
 TAHUN : 2024

A.2.3.1.14. Pengurugan 1 m³ dengan Sirtu Padat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.250	-	-
	Mandor	L.04	OH	0.025	-	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		-
B	BAHAN					
	Sirtu		m ³	1.200	-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)				15% x D (maksimum)	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-
Harga disesuaikan dibulatkan						

Analisa Harga Satuan

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
 LOKASI : Kecamatan Ratolindo
 TAHUN : 2024

A.2.3.1.11. Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	-	-
	Mandor	L.04	OH	0.010	-	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		-
B	BAHAN					
	Pasir Urug		m ³	1.200	-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			15% x D (maksimum)		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-
Harga disesuaikan dibulatkan						

Analisa Harga Satuan

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemalingku
 LOKASI : Kecamatan Ratolindo
 TAHUN ANGGARAN : 2024

A. 4.4.2.5 Pemasangan 1 m² Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefesien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	-	-
	Tukang	L.02	OH	0.150	-	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	-	-
	Mandor	L.04	OH	0.015	-	-
	JUMLAH TENAGA KERJA					-
B	BAHAN					
	Portland Semen		Kg	6.240	-	-
	Pasir Pasang		M3	0.024	-	-
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A + B + C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			15% x D (maksimum)		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					-

A. 4.4.2.27 Pemasangan 1 m² Acian

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefesien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.200	-	-
	Tukang	L.02	OH	0.100	-	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	-	-
	Mandor	L.04	OH	0.010	-	-
	JUMLAH TENAGA KERJA					-
B	BAHAN					
	Portland Semen		Kg	3.250	-	-
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A + B + C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			15% x D (maksimum)		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					-

Analisa Harga Satuan

PROGRAM : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Yusuf Mara & Lr. Utama Mandiri Kel. Uemal
LOKASI : Kecamatan Ratolindo
TAHUN ANGGARAN : 2024

A.4.4.3.63. Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
I	Tenaga					
1	Pekerja	L.01	OH	0.250	-	-
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	-	-
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.050	-	-
4	Mandor	L.04	OH	0.001	-	-
Jumlah Harga Tenaga						-
II	Bahan					
1	Paving Block		m2	1.000	-	-
2	Pasir Beton		m3	0.050	-	-
Jumlah Harga Bahan						-
III	Peralatan					
1	Peralatan		% Bahan	10.000		-
Jumlah Harga Alat						-
Jumlah (A+B+C)						-
Overhead & Profit (Contoh 15 %)				15% x D (maksimum)		-
Jumlah Total						-

Catatan: untuk pekerjaan BM, dipersyaratkan mutu beton, f_c' 15 Mpa

A.4.4.3.65. Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
I	Tenaga					
1	Pekerja	L.01	OH	0.250	0	-
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	0	-
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.050	0	-
4	Mandor	L.04	OH	0.001	0	-
Jumlah Harga Tenaga						-
II	Bahan					
1	Paving Block 6 cm Berwarna		m2	1.010	0	-
2	Pasir Beton		m3	0.050	0	-
Jumlah Harga Bahan						-
III	Peralatan					
1	Peralatan		% Bahan	10.000	0	-
Jumlah Harga Alat						-
Jumlah (A+B+C)						-
Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)						-
Jumlah Total						-

